# Projektdatenblatt - Straßenbau

| | |
|---|---|
| **Straße** | **Dr.-von-Daller-Straße, Ottostraße, Münchner Straße** |
| **Ortsteil** | **Freising** |
| **Art** | **Generalsanierung Asphaltoberbau** |

| | |
|---|---|
| **Bauzeit** | **25.08.2025 – 01.07.2026** |

## Projektbeschreibung

Die Gesamtmaßnahme der Deckensanierung Dr.-von-Daller-Straße, Ottostraße und Münchner Straße ist in 6 Bauabschnitte unterteilt und zieht sich ab Höhe Landratsamt bis zur Skofja-Loka-Straße.

Es ist geplant vom vorhandenen Straßenaufbau 10 cm abzufräsen und 6 cm Asphaltbinderschicht sowie 4 cm Asphaltdeckschicht unter Einsatz einer Asphaltbewehrung einzubauen.

Im Zuge der Deckensanierung soll auch die Querung Fürstendamm sowie die östliche Bushaltestelle Sonnenallee geändert werden.

Außerdem sollen im Umgriff sämtliche Straßenquerungen barrierefrei umgestaltet werden.

## Beschluss

**Öffentliche Sitzung des Stadtrates (2025/StR/045)**
**Beschluss Nr. 357/45a vom 05.06.2025**

| | |
|---|---|
| **Projektkosten** | **2.400.000 €** |

**Über etwaige Zufahrtseinschränkungen wird durch die ausführende Baufirma informiert.**

**Amt für Straßen- und Brückenbau, Unterhalt**

**Stadt Freising**