



**Projektdatenblatt - Straßenbau**

<b>Straße</b>	Rotkreuzstraße (zwischen Holzgartenstraße und Karwendelring)
<b>Ortsteil</b>	Freising
<b>Gemeinde</b>	Freising

<b>Art</b>	Sanierung, Ausbau
------------	-------------------

Bauzeit	
<b>Straßenbau/Ingenieurbau</b>	25.09.2023 – 15.12.2023

Projektbeschreibung
<p>Es erfolgt eine komplette Deckensanierung der Fahrbahn zwischen Holzgartenstraße und Karwendelring. Im Aufstellbereich vor der Ampelanlage im Kreuzungsbereich wird die Fahrbahngeometrie geringfügig angepasst. Der nordöstliche Gehweg wird durchgehend mit einer Breite von 2,50 Metern in Pflasterbauweise sowie einer barrierefreien Bushaltestelle hergestellt. Auf der Fahrbahn erfolgt nach Einbau der neuen Deckschicht eine komplette Neumarkierung mit der Anlage von Fahrradschutzstreifen. Die Schutzstreifen werden zur Kreuzung Karwendelring hin jeweils in die bestehende Fahrradinfrastruktur ein- bzw. ausgeschleift. Die Verkehrsfläche vor der fertiggestellten Hochbaumaßnahme „Bee Free“ wird mit einem 2,50 Meter breitem Gehweg entlang der Gebäudefassade, einem angrenzenden 2,00 Meter breitem Radweg sowie einer Grünfläche zwischen Radweg und Fahrbahn hergestellt. In dieser werden 2024 Bäume gepflanzt. Zwischen Rotkreuzstraße und verkehrsberuhigtem Bereich der Holzgartenstraße wird ein zusätzlicher Gehweg als Stich in Pflasterbauweise erstellt. Im Bereich der Tiefgaragenzufahrt der Hochbaumaßnahme „Bee Free“ müssen Fertigstellungsarbeiten der Fahrbahnoberfläche sowie Entwässerungsmaßnahmen durchgeführt werden. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt voraussichtlich unter Vollsperrung.</p>

Beschluss
<p>Projektbeschluss in der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Planen, Bauen und Umwelt --- Beschluss-Nr. 360/39a vom 26.04.2023</p>

Beschlossene Projektkosten
<p>ca. 1.470.000,00 € (Gesamtmaßnahme seit 2015) hiervon für Umsetzung im Jahr 2023: ca. 600.000 €</p>

Über etwaige Zufahrtseinschränkungen wird durch die ausführende Baufirma informiert.